

Centre de congrès de Lévis

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
DE L'ALLÉE PROTOCOLAIRE

ESTIMATION DE COÛTS

Concept révisé

Description		Montant global
ALLÉE PROTOCOLAIRE		
Aménagement		
.1	Pavé de béton méga-pavé (500 m ²)	75 000,00 \$
.2	Bordure à pavé	26 000,00 \$
.3	Bordure de granit (200 m lin.)	24 560,00 \$
.4	Trottoir de béton (800 m ²)	48 000,00 \$
.5	Mobilier	
.5.1	Banc en acier galvanisé peint (18 unités)	11 000,00 \$
.5.2	Panier à rebuts (6 unités)	22 000,00 \$
.5.3	Support à vélos (6 unités)	12 000,00 \$
.5.4	Mât à drapeau (4 unités)	20 000,00 \$
.6	Plantation	
.6.1	Arbre à grand déploiement 70 mm Ø (45 unités)	22 000,00 \$
.6.2	Arbre conifère 200 cm haut (24 unités)	12 000,00 \$
.6.3	Arbuste massif et haie (600 m ²)	30 000,00 \$
.6.4	Vivaces et graminées (250 m ²)	37 500,00 \$
.7	Gazonnement (3000 m ²)	30 000,00 \$
.8	Surface en criblure de pierre (1580 m ²)	45 000,00 \$
.9	Éléments structuraux et lumineux /grande place + 2 entrées (30 unités)	180 000,00 \$
Sous-total AMÉNAGEMENT		595 060,00 \$
Voirie		
.1	Nouveaux tronçons (Excavation, conduite, borne d'incendie, voirie, puisard, bordure de béton, pavage, conduits électriques) bordure de béton, pavage, conduite électrique).	325 000,00 \$
Sous-total VOIRIE		325 000,00 \$
Sous-total travaux		920 060,00 \$
Imprévus travaux (10%):		92 006,00 \$
SOUS-TOTAL TRAVAUX:		1 012 066,00 \$
Honoraires professionnels		
Architecte paysager		110 000,00 \$
Ingénierie		40 000,00 \$
Arpenteur		3 000,00 \$
Laboratoire		7 000,00 \$
Surveillance		10 000,00 \$
Sous-total hon. prof.:		170 000,00 \$
Imprévus honoraires (10%)		17 000,00 \$
SOUS-TOTAL Honoraires professionnels:		187 000,00 \$
Grand total:		1 199 066,00 \$
Taxes nettes (7,95%)		95 325,75 \$
Financement (7%)		90 608,25 \$
GRAND TOTAL:		1 385 000,00 \$
ALLÉE PROTOCOLAIRE ET SECTION EST RUE J.B. MICHAUD		

Gilles Lauzon ing.

Service du génie
30 octobre 2007