

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES L'INFRASTRUCTURES
SERVICE DU GÉNIE

Règlement
RV-2008-07-78
Annexe I
EI-2008-012

Estimé

Nom du projet
AMELIORATION DU DEPOT A NEIGE SITUE DANS LE SECTEUR CHARNY

Numéro du projet	
2008-00-07	
Revision	Date
1	2008-07-08

Art. no	Description	Quantité	Unité de mesure	Prix unitaire	Montant total
	Dépôt à neige à imperméabiliser				
1	Talus à contruire	1	global	22 000,00 \$	22 000 \$
2	Fossé à construire	1	global	1 150,00 \$	1 150 \$
3	Enlèvement de la structure existante(±250 mm.)	1	global	57 800,00 \$	57 800 \$
4	Sable (2 couches) -200mm.(sous la membrane) -300mm.(au dessus de la membrane)	11565	m.cu.	25,00 \$	289 125 \$
5	MG-20(250mm.)	5780	m.cu.	35 \$	202 300 \$
6	Géomembrane Solmax 440 T	23125	m.ca.	10,00 \$	231 250 \$
7	Terre végétale	1	global	16 500 \$	16 500 \$
8	Ensemencement hydraulique(talus côté extérieur)	1	global	11 000 \$	11 000 \$

Sous total:	831 125 \$
Imprévis (10%)	83 113 \$
Plan et devis:	15 000 \$
Laboratoire	10 000 \$
Arpentage	6 000 \$
Sous-Total:	945 238 \$
Taxes nettes (7..875%)	74 438 \$
Frais de financement 7 %:	80 324 \$
Montant Total:	1 100 000 \$


Préparé par René Ouellet, tech. chargé de projet