

Art.	Description de l'ouvrage	Unité de mesure	Quantité estimative	Prix unitaire	Montant
	DÉVELOPPEMENT SAINT-ÉTIENNE				
1.	<u>Émissaire</u>				
1.1.	Conduite en TBA classe IV				
1.1.1.	- 750 mm ø	m.ln.	68	300,00 \$	20 400,00 \$
1.2.	Regard préfabriqué en béton armé				
1.2.1.	- 1500 mm ø	unité	1	3 200,00 \$	3 200,00 \$
1.3.	Forage sous la route principale	m.ln.	25	1 800,00 \$	45 000,00 \$
	Total émissaire				68 600,00 \$
2.	<u>Étude du bassin</u>				
2.1.	Étude (arpenteur + ingénieur)	global			8 400,00 \$
	Total étude répartition de coûts				8 400,00 \$
3.	<u>Contingences</u>				
3.1.	Contingences (arpenteur, ingénieur, laboratoire)	global			13 560,00 \$
	Total contingences				13 560,00 \$
	TOTAL DES TRAVAUX :				90 560,00 \$
	TAXES NETTES ± 8,025%:				7 270,00 \$
	FRAIS DE FINANCEMENT ± 7%:				7 170,00 \$
	GRAND TOTAL :				105 000,00 \$

